

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA:

**REMONT DROGI GMINNEJ
NR 004720F W M. SIEDLISSKO**

BRANŻA:

DROGOWA

ZAMAWIAJĄCY:

**URZĄD GMINY SIEDLISSKO
UL. PLAC ZAMKOWY 6
67-112 SIEDLISSKO**

OPRACOWAŁ:

mgr inż. JAROSŁAW SKULSKI

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data Podpis	Nr egzemplarza
Opracował:	mgr inż. Jarosław Skulski	12/04/ZG	08.2016 r.	

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej nr 004720F w m.Siedlisko w km 0+000 do km 1+020				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. obm.	Ilość
1.1		Roboty geodezyjne		
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1,020km	km	1,020
1.2		Jezdnia		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie podbudowy tłuczniowej wraz z zawałowaniem $1020,00m \times 5,00m = 5100,00m^2$	m2	5100,00
3	KNNR 6 1005-07	Wykonanie sprysku podbudowy tłuczniowej emulsja asfaltowa w ilości średnio 0,5ka/m2 $2 \times (1020,00m \times 3,50m) + 10,00m^2 = 7150,00m^2$	m2	7150,00
4	KNR 2-31 0108-02	Wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 100ka/m2 $1020,00m \times 3,50m \times 0,100Mg/m^2 = 357,00Mg$	Mg	357,00
5	KNR 2-31 0311-05 KNR 2-31 0311-06	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm $1020,00m \times 3,40m = 3468,00m^2$	m2	3468,00
6	KNR 2-31 0107-01 analogia	Regulacja poboczy kłińcem bazaltowym wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem, zaoszczeniem i zamięłowaniem $2 \times (1020,00m \times 0,80m) \times 0,08m = 130,56m^3$	m3	130,56

Sporządził:
mgr inż. Jarosław Skulski