

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	Rusztowania				
1	KNKRB 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1502-02	375.00	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
2	KNR 2-02	Praca rusztowań podczas montażu i demontażu	m ²		
d.1	kalk. własna	375.00*4	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
3	KNR 2-02	Praca rusztowań podczas robót dachowych, elewacyjnych	m ²		
d.1	kalk. własna	375.00/5*2*2	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-23	Siatka ochronna do rusztowania od strony ulicy	m ²		
d.1	0401-01 analogia	375.00	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
2	Roboty rozbiórkowe				
5	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
d.2	1140-06	58.00	m	58.000	
				RAZEM	58.000
6	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym	m		
d.2	1139-04	42.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
7	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na blasze	szt.		
d.2	1138-07	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR 4-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	szt.		
d.2	1137-04	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
d.2	0507-02	630.00-240.00	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
10	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie 1at ponad 24 cm	m ²		
d.2	0441-05	630.00-240.00	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - szczytowych	m ²		
d.2	0441-06	37.00	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
12	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, opierzeń kominów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	(5.20+18.00+8.00+6.00)*0.25	m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
13	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe	m		
d.2	0430-10	54.00	m	54.000	
				RAZEM	54.000
14	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.2	0349-01	0.48*5.50*2	m ³	5.280	
				RAZEM	5.280
15	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	27.00+17.00+8.40	m	52.400	
				RAZEM	52.400
16	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	9.40*3+12.00+7.00+4.00	m	51.200	
				RAZEM	51.200
17	KNR 4-01	Demontaż elementów stalowych puszek, lamp oświetleniowych, balustrad schodowych, itp.	szt.		
d.2	1306-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku 1.10*0.40*35	m ² m ²		
				15.400	
				RAZEM	15.400
19	KNR 4-01 d.2 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic okiennych 4+25+10	szt. szt.		
				39.000	
				RAZEM	39.000
20	KNR 4-01 d.2 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie tynków na ścianach wykazujących odparzenia 420.00-140.00	m ² m ²		
				280.000	
				RAZEM	280.000
22	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, desek, blachy na odl.do 1 km 420.00*0.02+5.28+630.00*0.04	m ³ m ³		
				38.880	
				RAZEM	38.880
23	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 420.00*0.02+5.28+630.00*0.04	m ³ m ³		
				38.880	
				RAZEM	38.880
3 Roboty budowlane dach					
24	KNR 2-02 d.3 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 5.28	m ³ m ³		
				5.280	
				RAZEM	5.280
25	KNR 2-02 d.3 0607-02	Folia dachowa 630.00-240.00	m ² m ²		
				390.000	
				RAZEM	390.000
26	KNR 2-02 d.3 0410-03	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc. 630.00-240.00	m ² m ²		
				390.000	
				RAZEM	390.000
27	KNR 2-02 d.3 0410-03	Prostowanie połaci dachowych 630.00-240.00	m ² m ²		
				390.000	
				RAZEM	390.000
28	TZKNBK d.3 XXIII 0105-12	Wykonanie i montaż kołnierzy kominów, murów ogniowych z blachy cynkowo-tytanowej przy kryciu dachu dachówką 9.30	m ² m ²		
				9.300	
				RAZEM	9.300
29	KNR 2-02 d.3 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy cynkowo-tytanowej (zadaszenie stref wejściowych) 52.40	m m		
				52.400	
				RAZEM	52.400
30	KNR 2-02 d.3 0511-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy cynkowo-tytanowej (zadaszenie stref wejściowych) 51.20	m m		
				51.200	
				RAZEM	51.200
31	KNR 2-02 d.3 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę 630.00-240.00	m ² m ²		
				390.000	
				RAZEM	390.000
32	KNR-W 2-02 d.3 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.3 0415-03 kalk. własna	Montaż ław, stopni kominarskich kompletnych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 d.3 0322-02	Montaż kominków wentylacyjnych i odpowietrzających	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNNR 5 d.3 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		58.00	m	58.000	
				RAZEM	58.000
36	KNNR 5 d.3 0601-06	Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe	m		
		42.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
37	KNNR 5 d.3 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNNR 5 d.3 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 5 d.3 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-18 d.3 1603-01	Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 5-18 d.3 1603-02	Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar następny	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
4. Fotowoltaika					
42	d.4 analiza indywidualna	Panele solarne 300Wp	szt.		
		20-8	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
43	d.4 analiza indywidualna	Inwerter Fronius Symo Hybryd	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	d.4 analiza indywidualna	Konstrukcja do mocowania paneli fotowoltaicznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 5 d.4 0612-06	Układ pomiarowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 5 d.4 0612-06	Rozdzielice przy Inwerterach	szt.		
		2-1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 5 d.4 0201-03 analiza indywidualna	Przewody izolowane-kabel solarny 4mm2	m		
		80-30	m	50.000	
				RAZEM	50.000
48	KNNR 5 d.4 0201-03 analiza indywidualna	kabel 4x10mm2	m		
		40-15	m	25.000	
				RAZEM	25.000
49	KNNR 5 d.4 0601-06 analiza indywidualna	Bednarka FeZn 4x30mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 5	Kabel RE-2Y(St)Yv4x2x0,75mm2	m		
d.4	0601-06	analiza indywidualna	m	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
51	Wymiana okien, drzwi	(z.II) okna PCV zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej	m ²		
d.5	NNRNKB	fabrycznie wykończone	m ²		
	202 1016a-10	1.20*0.90*4+1.00*2.10*30+1.16*2.10*1+0.70*1.30*2+0.90*2.55*3	m ²	78.461	
				RAZEM	78.461
52	NNRNKB	(z.II) drzwi do użyteczności publicznej fabrycznie wykończone (drzwi wyposażone w szybki, samozamykacz i elektrozałamek)	m ²		
d.5	202 1016a-11	1.00*2.00*1+1.10*2.84*1+0.80*2.00*1+1.60*2.64*1	m ²	10.948	
				RAZEM	10.948
53	KNR 2-02	Obsadzenie podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.5	0129-02	39	szt	39.000	
				RAZEM	39.000
6	Ocieplenie, tynkowanie ścian zewnętrznych				
54	KNR-W 2-02	Ostony okien drzwi folią polietylenową	m ²		
d.6	0923-01	138.00	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
55	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża ścian nadziemna budynku - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.6	2611-01	1140.00-138.00	m ²	1002.000	
				RAZEM	1002.000
56	KNR-W 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów	m ²		
d.6	1208-02	640.00-140.00	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
57	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.6	2612-09	120.00-53.00	m	67.000	
				RAZEM	67.000
58	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.6	2614-02	1002.00-140.00	m ²	862.000	
				RAZEM	862.000
59	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. do 25 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.6	2614-05	39*5.20*0.40	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
60	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.6	2612-08	410.00-110.00	m	300.000	
				RAZEM	300.000
61	TZKNC N-K/	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. (profil ciągniony)	obekt.		
d.6	VI 6/2-b	8	obekt.	8.000	
				RAZEM	8.000
62	KNR 19-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m		
d.6	0819-04	353.00	m	353.000	
				RAZEM	353.000
63	TZKNBK	Zagruntowanie ścian	m ²		
d.6	VIII 06-23	1002.00+99.84-158.720	m ²	943.120	
				RAZEM	943.120
64	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych mineralnych barwionych w masie na ścianach płaskich	m ²		
d.6	0807-02	1002.00-140.00	m ²	862.000	
				RAZEM	862.000
65	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych mineralnych barwionych w masie na ościeżach o szer.25 cm	m ²		
d.6	0809-02	99.84-18.720	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 4-01	Wykonanie balustrad prostych	m		
d.6	1301-03				
	kalk. własna				
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
67	KNR 4-01	Remont kolumnady	m		
d.6	1301-03				
	kalk. własna				
		3.90*6	m	23.400	
				RAZEM	23.400
68	KNR 4-01	Remont portalu	m		
d.6	1301-03				
	kalk. własna				
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
69	KNR 2-02	Obsadzenie granitowych stopni schodowych	szt		
d.6	0129-03				
		18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
7 Przystosowanie dla niepełnosprawnych					
70		Pochylnia	szt.		
d.7	analiza indywidualna				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
71	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' (pomieszczenie 1.15)	kpl.		
d.7	0224-03				
	analogia				
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
72	KNR 2-15	Wymiana ist. umywalki na umywalkę porcelanową dla niepełnosprawnych 70x55 cm (pomieszczenie 1.15)	szt.		
d.7	0221-02				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 5	Montaż uchwyty stałego ściennego - do 4 mocowań przy misce ustępowej i umywalce (pomieszczenie 1.15)	szt.		
d.7	1101-07				
	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR 5	Montaż uchwyty uchylnego- do 4 mocowań przy misce ustępowej (pomieszczenie 1.15)	szt.		
d.7	1101-07				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 5	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych (pomieszczenie 1.15)	szt.		
d.7	1201-01				
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8 Roboty budowlano-montażowe niekwalifikowane (przedszkole, żłobek)					
76	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	szt.		
d.8	0354-03				
	analogia				
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
77	NNRNKB	(z.II) okna PCV zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m ²		
d.8	202 1016a-10				
		1.75*2.20*9	m ²	34.650	
				RAZEM	34.650
78	KNR 4-01	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.8	0535-08				
		1.80*0.40*9	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
79	KNR 2-02	Obsadzenie podokienników, dł.ponad 1m (przedszkole, żłobek)	szt		
d.8	0129-02				
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
80	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
d.8	0507-02				
		240.00	m ²	240.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
81	KNR-W 4-01 d.8 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie lat po- nad 24 cm 240,00	m ² m ²	RAZEM 240.000	240.000
82	KNR 2-02 d.8 0607-02	Folia dachowa 240.00	m ² m ²	RAZEM 240.000	240.000
83	KNR 2-02 d.8 0410-03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. 240.00	m ² m ²	RAZEM 240.000	240.000
84	KNR 2-02 d.8 0410-03	Prostowanie połaci dachowych 240.00	m ² m ²	RAZEM 240.000	240.000
85	KNR 2-02 d.8 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę 240.00	m ² m ²	RAZEM 240.000	240.000
86	KNR 4-01 d.8 0211-01	Skucie tynków na ścianach wykazujących odparzenia 140.00	m ² m ²	RAZEM 140.000	240.000
87	KNR-W 3 d.8 1208-02	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usu- wania wykwitów 140.00	m ² m ²	RAZEM 140.000	140.000
88	KNR 0-23 d.8 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za- mocowanie listwy cokołowej 53.00	m m	RAZEM 53.000	140.000
89	KNR 0-23 d.8 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przeg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 140.00	m ² m ²	RAZEM 140.000	53.000
90	KNR 0-23 d.8 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. do 25 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przeg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 9*5.20*0.40	m ² m ²	RAZEM 18.720	140.000
91	KNR 0-23 d.8 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 110.00	m m	RAZEM 110.000	18.720
92	TZKNBK d.8 VIII 06-23	Zagruntowanie ścian 140.00+18.720	m ² m ²	RAZEM 158.720	110.000
93	KNR 19-01 d.8 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych mineralnych barwionych w masie na ścia- nach płaskich 140.00	m ² m ²	RAZEM 140.000	158.720
94	KNR 19-01 d.8 0809-02	Wykonanie tynków zewnętrznych mineralnych barwionych w masie na oście- żach o szer.25 cm 18.720	m ² m ²	RAZEM 18.720	140.000
9 Fotowoltaika niekwalifikowane					18.720
95	d.9 analiza in- dywidualna	Panele solarne 300Wp 8	szt. szt.	8.000	
96	KNR 5 d.9 0612-06	Rozdzielice przy Inwerterach 1	szt. szt.	1.000	8.000
97	KNR 5 d.9 0201-03 analiza in- dywidualna	Przewody izolowane-kabel solarny 4mm2 30	m m	30.000	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNNR 5	kabel 4x10mm2	m	RAZEM	30.000
d.9	0201-03				
	analiza in- dywidualna	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
99	KNNR 5	Kabel RE-2Y(St)Yv4x2x0,75mm2	m		
d.9	0601-06				
	analiza in- dywidualna	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000